


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑.ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโสกจาน – โคกเห็บ บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตะไก่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๑,๑๔๕,๐๐๐ บาท		
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโสกจาน – โคกเห็บ บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตะไก่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๑,๑๔๕,๐๐๐ บาท		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q) แบบ ปร.๔			
๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)			
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายทินกฤต ขาญเมืองปัก	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ	
๖.๒ นายสุชาติ ยมสูงเนิน	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	เป็นกรรมการ	
๖.๓ นายธวัชชัย เครือบสูงเนิน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน	เป็นกรรมการ	



(นายทินกฤต ขาญเมืองปัก)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ



(นายสุชาติ ยมสูงเนิน)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการ



(นายธวัชชัย เครือบสูงเนิน)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโสกจาน-โคกเห็บ บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	16,648,701.41	16,648,701.41	1.2711	21,162,164.37
2	งานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์	งาน	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00

TOTAL 21,165,164.37

ตัวอักษร (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ 21,145,000

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

16,648,701.41

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.2711

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายทินกฤต ขาญเมืองปัก

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายทินกฤต ขาญเมืองปัก

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นายสายพิน เอี่ยมอุไร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นางสายพิน เอี่ยมอุไร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

นายทินกฤต ขาญเมืองปัก

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นายสุชาติ ยมสูงเนิน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นายธีรวิชย์ เครือบสูงเนิน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโสกจาน-โคกเห็บ บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา

หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 4,200 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,200 ตร.ม.พร้อมลง
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวนอย่างละ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อปรับเปลี่ยนแปลงคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	25,200.00	26.00	655,200.00	1.2711	33.05	832,824.72
2	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	8,517.00	200.22	1,705,273.74	1.2711	254.50	2,167,573.45
3	งานพื้นทางดินถม/ดินดัด	ลบ.ม.	18,250.00	45.00	821,250.00	1.2711	57.20	1,043,890.88
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1,260.00	824.70	1,039,119.48	1.2711	1,048.27	1,320,824.77
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา0.20 ม.	ตร.ม.	25,200.00	447.19	11,269,171.20	1.2711	568.42	14,324,243.51
6	Expansion Joint	เมตร	504.00	138.57	69,837.35	1.2711	176.13	88,770.26
7	Contraction Joint	เมตร	2,010.00	48.39	97,266.72	1.2711	61.51	123,635.72
8	Longitudinal Joint	เมตร	4,200.00	38.48	161,596.24	1.2711	48.91	205,404.98
9	งานตีเส้นจราจร (กว้าง 0.15)	ตร.ม.	1,500.00	261.00	391,500.00	1.2711	331.76	497,635.65
10	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	840.00	45.00	37,800.00	1.2711	57.20	48,047.58
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	11.1 ขนาด dia 0.30 ม.	เมตร	-	465.26	-	1.2711	591.40	-
	11.2 ขนาด dia 0.40 ม.	เมตร		581.25	-	1.2711	738.83	-
	11.3 ขนาด dia 0.60 ม.	เมตร		1,010.24	-	1.2711	1,284.12	-
	11.4 ขนาด dia 0.80 ม.	เมตร	-	1,555.03	-	1.2711	1,976.60	-
	11.5 ขนาด dia 1.00 ม.	เมตร	172.00	2,329.57	400,686.69	1.2711	2,961.12	509,312.85
TOTAL								21,162,164.37
ตัวอักษร (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ								21,162,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	16,648,701.4
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.2711
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	

งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

35.50 บาท/ลิตร

รายการประมาณราคาต่อหน่วย

ราคาน้ำมันโซล่าเซลล์ลิตรละ

35.50 บาท

งานหินคลุก ขนส่งด้วยสิบล้อลากพ่วง

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	190.00	1
ค่าขนส่งระยะทาง	100.00 กม.	ลบ.ม.ละ	=	236.61	2
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)		ลบ.ม.ละ	=	426.61	3
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2) X 1.00	ลบ.ม.ละ	=	426.61	4
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาผสม		ลบ.ม.ละ	=		
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	91.99	5
รวมค่างานต้นทุน (4+5)		ลบ.ม.ละ	=	518.60	

งานลูกรัง ขนส่งด้วยสิบล้อ

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	50.00	1
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาชุดชน		ลบ.ม.ละ	=	33.90	2
ค่าขนส่งระยะทาง	15.00 กม.	ลบ.ม.ละ	=	57.95	3
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	=	141.85	4
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3) X 1	ลบ.ม.ละ	=	141.85	5
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	58.37	6
รวมค่างานต้นทุน (5+6)		ลบ.ม.ละ	=	200.22	

หมายเหตุ

ราคาที่ดิน	=	(บาท/ไร่)			
ค่าดินที่แหล่ง	=	ราคาที่ดิน (บาท/ไร่)X	1 x 1	=	-
		2	1600 3		
ค่าลูกรังที่แหล่ง	=	ราคาที่ดิน (บาท/ไร่)X	1 x 1	=	-
		2	1600 1.5		

ค่าเฉลี่ยลิตรละ

35.50 บาท

นิชย์จังหวัด สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

A&B	A&B	C	Lean1:3:6 Mortar1:3
โครงสร้างอื่น			
350:502:716	350:481:706	320:510:722	220:393:843 500:749
1,915.00			
-			
1,915.00			

20.00 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)

X 10.00

ตร.ม.

= 1,915.00 บาท/ลบ.ม.

X 20.00 /100

= 12.00 ลบ.ม.

1,915.00 บาท

= 22,980.00 บาท

= 195.36 บาท

ตร.ม. @ 30.00 บาท

= 1,800.00 บาท

ตร.ม. @ 5.00 บาท

= 300.00 บาท

10.00 เมตร @ 20.60

= 206.00 บาท

60.00 ตร.ม. @ 12.41

= 744.60 บาท

60.00 ตร.ม. @ 10.09

= 605.40 บาท

= 26,831.36 บาท

บาท

ตร.ม.

= 447.19 บาท/ตร.ม.

ANSION JOINT)

เมตร

กก. @ 16.08 (บาท/ตัน)/1,000

= 178.98 บาท

10.00 ชุด @ 8.00 บาท

= 80.00 บาท

ตร.ม. @ 17.36

= 17.36 บาท

ลิตร @ 30.00

= 93.75 บาท

เมตร @ 15.89

= 79.45 บาท

เมตร @ -

= - บาท

ตร.ม. @ 243.29

= 243.29 บาท

= 692.83 บาท

692.83

= 138.57 บาท/เมตร

5.00

1 ลบ.ฟ. @ 401.87 = 401.87 บาท

ลบ.ฟ. @ 401.87 = 120.56 บาท

ตัน @ 50.00 = 15.00 บาท

กก. @	56.07	=	14.02 บาท
รวม		=	551.45 บาท
น 20 %		=	110.29 บาท
		=	133.00 บาท
		=	-
รวมค่างานไม้แบบ(2)		=	243.29 บาท/ตร.ม.

REACTION JOINT)

เมตร			
กก. @	17.43 (บาท/ตัน)/1,000	=	120.86 บาท
		=	24.85 บาท
ชุด @	4.00 บาท	=	40.00 บาท
ลิตร @	30.00	=	56.25 บาท
เมตร @	-	=	- บาท
		=	241.96 บาท
<u>241.96</u>		=	48.39 บาท/เมตร
5.00			

INT)

เมตร			
กก. @	15.68 (บาท/ตัน)/1,000	=	247.40 บาท
		=	24.85 บาท
ลิตร @	30.00	=	112.50 บาท
		=	384.75
<u>384.75</u>		=	38.48 บาท/เมตร
10.00			
		=	435.00 บาท
		=	154.07 บาท
		=	589.07 บาท
1.40		=	824.70 บาท
รับ 75%)	-	=	-
		=	824.70 บาท/ลบ.ม.

6 0.05 8.00

4200 0 4,200.00

1 0.2 0.5 0.20

งานปรับแก้ตั้งคันทาง ##### ตร.ม.

งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) 6,720.00 ลบ.ม.

งานพื้นทาง(หินคลุก) - ลบ.ม.

งานทรายรอง 1,260.00 ลบ.ม.

คอนกรีตหนา0.15 ม. ##### ตร.ม.

Expansion Joint 504.00 เมตร

Contraction Joint 2,010.00 เมตร

Longitudinal Joint 4,200.00 เมตร

งานไหล่ทาง(ลูกรัง) - ลบ.ม.

งานไหล่ทาง(หินคลุก) 840.00 ลบ.ม.

งานต่อกลมคอนกรีต

11.1 ขนาด dia 0.30 ม - เมตร

11.2 ขนาด dia 0.40 ม - เมตร

11.3 ขนาด dia 0.60 ม - เมตร

11.4 ขนาด dia 0.80 ม - เมตร

11.5 ขนาด dia 1.00 ม 124.00 เมตร

2

งานปรับแก้ตั้งคันทาง

งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)

งานพื้นทาง(หินคลุก)

งานทรายรอง

คอนกรีตหนา0.15 ม.

Expansion Joint

Contraction Joint

Longitudinal Joint

งานไหล่ทาง(ลูกรัง)

งานไหล่ทาง(หินคลุก)

งานต่อกลมคอนกรีต

3

งานปรับแก้ตั้งคันทาง

งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)

งานพื้นทาง(หินคลุก)

งานทรายรอง

คอนกรีตหนา0.15 ม.

Expansion Joint

Contraction Joint

Longitudinal Joint

งานไหล่ทาง(ลูกรัง)

งานไหล่ทาง(หินคลุก)

งานต่อกลมคอนกรีต

4

งานปรับแก้ตั้งคันทาง

งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)

งานพื้นทาง(หินคลุก)

งานทรายรอง

คอนกรีตหนา0.15 ม.

Expansion Joint

Contraction Joint

Longitudinal Joint

งานไหล่ทาง(ลูกรัง)

งานไหล่ทาง(หินคลุก)

งานต่อกลมคอนกรีต

-	-	-	sum	
-	စာအုပ်	25,200.00		
-	စာအုပ်	6,720.00		
-	စာအုပ်	-		
-	စာအုပ်	1,260.00		
-	စာအုပ်	25,200.00		
-	စာအုပ်	504.00		
-	စာအုပ်	2,010.00		
-	စာအုပ်	4,200.00		
-	စာအုပ်	-		
-	စာအုပ်	840.00		
-		-		
-		-		
-		-		
-		-		
-		124.00		
-		-		

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันโซล่า ที่อำเภอเมืองเจดีย์ ลีตร ละ

35.50 บาท

	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.59	0.22	0.26	1.81	1.85
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.31	0.55	0.69	3.86	4.00
	ขนาดหนัก	ตรม.	5.04	0.78	0.98	5.82	6.02
2	งานดินคันทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	19.55	3.51	4.39	23.06	23.94
	บดทับ	ลบม. แน่น	37.84	10.8	13.50	48.64	51.34
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	19.53	3.06	3.83	22.59	23.36
	-ดัก	ลบม. หลวม	7.07	1.7	2.13	8.77	9.20
	หินผุ-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	31.65	3.34	4.18	34.99	35.83
	-ดันและดัก	ลบม. หลวม	37.87	5.18	6.48	43.05	44.35
	หินแข็ง-เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	65.5	4.66	5.83	70.16	71.33
	-ดันและดัก	ลบม. หลวม	63.37	19	23.75	82.37	87.12
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	27.38	6.52	8.15	33.90	35.53
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.79	1.46	1.83	10.25	10.62
	บดทับ	ลบม. แน่น	45.41	12.96	16.20	58.37	61.61
5	งานไหล่ทางลูกกรอง ผสม-บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	16.55	2.75	3.44	19.30	19.99
	บดทับ	ลบม. แน่น	53.97	20.9	26.13	74.87	80.10
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	21.37	4.2	5.25	25.57	26.62
	บดทับ	ลบม. แน่น	66.28	25.71	32.14	91.99	98.42
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบม. แน่น	6.88	1.66	2.08	8.54	8.96
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรอง 10 ซม.	ตรม.	9.43	2.11	2.64	11.54	12.07
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.51	3.38	4.23	14.89	15.74
	ผิว AC 5 ซม.(ชนทั้ง)	ตรม.	10.2	1.75	2.19	11.95	12.39
9	งานลาดยางโพรมิไคด์	ตรม.	7.43	0.62	0.78	8.05	8.21
10	งานลาดยางแอสคไคด์	ตรม.	6.89	0.88	1.10	7.77	7.99
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตรม.	15.98	2.21	2.76	18.19	18.74

	ชั้นเดียว (3/4")	ตรม.	22.08	3.05	3.81	25.13	25.89
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ตรม.	32.83	4.54	5.68	37.37	38.51
	สองชั้น (1"+1/2")	ตรม.	48.08	6.64	8.30	54.72	56.38
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre-coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบม. หลวม	1.92	0.49	0.61	2.41	2.53
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบม. หลวม	2.65	0.68	0.85	3.33	3.50
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ลบม. หลวม	3.94	1	1.25	4.94	5.19
	สองชั้น (1"+1/2")	ลบม. หลวม	5.77	1.47	1.84	7.24	7.61
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	431.14	16.77	20.96	447.91	452.10
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250000.00				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว ACหนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิโต้ด	ตรม.	13.19	2.82	3.53	16.01	16.72
	บนผิวแตกได้ด	ตรม.	10.13	2.28	2.85	12.41	12.98
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	180.97	35.15	43.94	216.12	224.91
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	14.54	1.74	2.18	16.28	16.72
	ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	10.49	1.92	2.40	12.41	12.89
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.32	2.53	3.16	24.85	25.48
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.5	2.39	2.99	15.89	16.49
	ค่าปมผิวทางคอนกรีต	ตรม.	9.03	1.06	1.33	10.09	10.36
15	งาน stabilized layer						
	ค่าสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	35.14	11.03	13.79	46.17	48.93
	ค่าปมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	45.13	5.29	6.61	50.42	51.74
	ค่าสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	38.66	11.03	13.79	49.69	52.45
	ค่าปมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	45.13	5.29	6.61	50.42	51.74
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.74	5.92	7.40	29.66	31.14
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.67	7.39	9.24	37.06	38.91
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.57	9.86	12.33	49.43	51.90
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.31	2.07	2.59	13.38	13.90
18	งาน Fox Spray	ตร.ม.	2.62	0.39	0.49	3.01	3.11
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.33	5.86	7.33	52.19	53.66
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	62.85	7.39	9.24	70.24	72.09
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	76.15	8.11	10.14	84.26	86.29

	ชุดเล็ก 6 ชม.	ตร.ม.	92.34	9	11.25	101.34	103.59
20	งาน Milling						
	ชุดเล็ก 5 ชม.	ตร.ม.	11.8	1.97	2.46	13.77	14.26
	ชุดเล็ก 10 ชม.	ตร.ม.	13.77	2.3	2.88	16.07	16.65